ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI EFTIMIE – MURGU
NR. 1615 / 24.09.2024

APROB
PRIMAR
MIHAI OTIMAN

CAIET DE SARCINI

PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A DRUMULUI CATRE MANASTIRE

CF 30699

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de Reabilitare a drumului agricol catre Manastire , identificat prin CF 30699

In prezent drumul agricol catre manastire , CF 30699 , ce face legatura , mai scurta intre DJ 571 F di DN 57B este intr-o stare totala de degradare asupra lui nu s-a mai intervenit in ultimii 20 de ani , iar faptul ca face o legatura cu manastirea Tara Almajului si deserveste un numar important de locuitori ce au terenuri agricole in imediata apropiere fac din el o cale de acces facila si importanta .

Astfel se doreste executia urmatoarelor lucrari :

- Defrisarea , pe toata lungimea drumului , vegetatiei aparute pentru a preveni o degradare imediata .

- Realizarea de santuri pentru preluarea apei ce se scurge de pe pante , prin sapatura cu excavatorul sau profilare cu utilaje adecvate .

- Realizarea unui strat suport din balast , pentru nivelarea gropilor .

- Asternerea unui strat de piatra sparta cu grosimea de 15 cm.

- Compactarea stratului de piatra concasata pus in opera .

- Instalarea de tuburi de beton cu diametrul de 400 mm acolo unde este necesar .

- Decolmatarea celor doua podete existente , aflate pe traseul drumului

Caietul de sarcini a fost intocmit , tinand cont de legislatia in vigoare :

- Codul Unic Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice;

- H.G. nr 395 / 2016, norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica;

- Legea nr.10/1995, privind calitatea in contructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

In prezentul Caiet de sarcini se precizeaza conditiile tehnice, in conformitate cu care se va desfasura selectia ofertei castigatoare si realizarea lucrarilor de reabilitare prezentate.

2. Informatii generale privind obiectul de Investitii :

Beneficiarul investitiei : comuna Eftimie – Murgu

3. Informatii tehnice – generale :

Avand o retea de drumuri agricole foarte intinsa , aproximativ 50 km , care deserveste multe dintre proprietatile locuitorilor din comuna Eftimie Murgu se impune , atunci cand este necesar si exista fonduri , lucrari de interventie si reabilitare Cum o parte din drumuri au fost cuprinse in finantari prin Programul Anghel Saligny sau prin fonduri europene nerambursabile , odata cu bani primiti prin masura 15 Silvomediu incercam reabilitarea acestui drum cu o lungime de 3 km .

CAPITOLUL II

Conditiile tehnice de realizare a lucrarilor de reparatii sunt prezentate mai jos.

Lucrarile ce se vor realiza la acest obiectiv sunt :

1. **Defrisarea ,** incarcarea si transportul vegetatiei existente mai ales pe traseul santurilor de scurgere . Prin aceasta actiune se va permite patrunderea razelor soarelui la drumu si acesta nu va mai fi umbrit , lucru ce va duce la cresterea duratei de viata a drumului . Se va interveni pe o suprafata de aproximativ 100 mp .

Executantul va strange, incarca, transporta si depozita resturile de vegetatie rezultata in locurile special amenajate si cu acordul beneficiarului.

2. **Realizarea unui strat suport de balat**
   Balastrul de rau se va asterne in gropile existente , apoi se va impana cu stratul de piatra sparta pentru drumuri

3. **Strat de piatra sparta**
   Se va asterne un strat de fundatie sau reprofilare de 15 cm de piatra sparta pentru drumuri , cu utilaje specifice

CAPITOLUL III
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

1. **BENEFICIARUL,** care are dubla calitate de investitor si administrator ii revin urmatoarele obligatii in conformitate cu prevederile Legii nr.10 / 1995:

   - asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor prin responsabilul de lucrare, in special asternerea stratului de piatra concasata si calitatea executiei in general.
   - actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcusul lucrarilor , daca este cazul.
   - asigura receptia lucrarilor pe faze, la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie.
   - asigura urmarirea in timp a lucrarilor.

2. **EXECUTANTUL,** in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, ii revin urmatoarele obligatii:
   - sesizeaza beneficiarul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante in caietul de sarcini, in vederea solutionarii acestora.
   -asigura nivelul de calitate corespunzator printr-un sistem propriu de calitate.
   -solutioneaza neconformitati de comun acord cu beneficiarul, daca este cazul.

   Executantul este responsabil de calitatea tuturor fazelor de lucru si prin garantia oferita lucrarilor raspunde de acestea pe intreaga perioada a garantiei.

   Organizarea de santier , aprovizionarea si debarasarea terenului revin exclusiv in sarcina executantului.

Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de **24 luni** de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Termenul de executie a lucrarilor este de **60 zile** .

Pretul de adjudecare este **pretul cel mai scazut** acceptat de achizitor

Valoarea estimata a lucrarilor este de 180.000 mii lei , inclusiv TVA

CAPITOLUL IV
Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si sa aiba experienta similara in executia lucrarilor in ultimii 5 ani in valoare de minim 300.000 lei , valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor executate la nivelul a maximum trei contracte.

Prin lucrari similare se intalege lucrari de reparatii/modernizare/reabilitari care cuprind operatii asemanatoare cu cele cerute in prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL V

Masuri de protectie a muncii

Executantul va adopta solutii de executie, conform prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor.

Intocmit,

Responsabil achizitii